

TROCIUK
Atn. ANDREA FILIPOW

REF. N° 200466 / COTIZACION VECTORFLEX Y RP X-FORCE

COTIZACION

CON GUSTO LE PRESENTAMOS NUESTRO PRESUPUESTO PARA LOS PRODUCTOS QUE ESTA CONSIDERANDO ADQUIRIR. NOS COMPLACE OFRECERLE SOLUCIONES QUE SE ADAPTEN PERFECTAMENTE A SUS NECESIDADES.
A CONTINUACION, DETALLAMOS LOS PRODUCTOS Y LOS COSTOS SEGUN LOS DETALLES DE SU PEDIDO.

CONDICION DE VENTA:	CREDITO	PLAZO DE CREDITO:	5 DIAS
FORMA DE PAGO:	TRANSFERENCIA	VALIDEZ DE LA OFERTA:	7 DIAS
COMENTARIO:			

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MONEDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PUERTA RAPIDA RP	1	UNIDAD	PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE MODELO RP X-FORCE; APLICACION: INTERNA Y EXTERNA; FABRICADA EM TEJIDO VINILICO PVC (2MM), EN COLOR AZUL; RETARDANDE A LA FLAMA DE LA LONA: 55MM/M - EN ISO 3795; SENSOR SUPERIOR DE REVERSIÓN; AUTOREPARABLE; MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO SEW; VELOCIDAD DE HASTA 0,7M/S; PANEL DE CONTROL DEDICADO WU; ACCIONAMIENTO: BOTONERAS (02); LAZO DE INDUCCIÓN; ACABADO: INOX 430; 01 LINEA DE VISOR; DIMENSIONES: 2.885MM DE ANCHO X 2.980MM DE ALTO.	USD	11.940,61	11.940,61
PUERTA RÁPIDA VECTORFLEX	1	UNIDAD	PUERTA RÁPIDA MODELO MODELO VECTORFLEX L; APLICACION: INTERNA/EXTERNA; FABRICADA EM TEJIDO VINILICO PVC (1MM - 900GR/M2), COLOR POR DEFINIR; RETARDANDE A LA FLAMA DE LA LONA: 55MM/M - EN ISO 3795; SENSOR SUPERIOR DE REVERSIÓN; PANEL DE CONTROL DEDICADO WU; MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO SEW; VELOCIDAD HASTA 0,7M/S; RESISTENCIA AL VIENTO: HASTA 100 KM/H ACABADO: INOX 430; 01 LINEA DE VISOR; ACCIONAMIENTO: BOTONERAS (02) Y LAZO DE INDUCCIÓN; DIMENSIONES: 5.370 MM DE ANCHO X 4.395 MM DE ALTO.	USD	9.641,88	9.641,88
TOTAL				USD	21.582,49	

OBSERVACIONES

LOS PRECIOS INDICADOS YA INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
ESTA COTIZACION CONTEMPLA UNICAMENTE LOS ITEMS DESCRIPTOS EN EL DOCUMENTO

TIPO DE INSTALACION

- LA PREPARACIÓN DEL LOCAL ES DE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, SIENDO QUE RAYFLEX/GRUPO ATM PROVEERÁ LOS DISEÑOS TÉCNICOS Y LAS ORIENTACIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL LOCAL.
- ASÍ COMO TAMBIÉN LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A MANO DE LA PUERTA A SER INSTALADA COMO LAS LLAVES TERMO MAGNÉTICAS EN EL TABLERO QUE SE ESPECIFICARAN DURANTE LA INSPECCIÓN FINAL PARA COLOCACIÓN DE LOS EQUIPOS.

CONDICION DE PAGO

- 60 % A LA CONFIRMACION DEL PRESUPUESTO
- 30 % AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LA PUERTA EN PLANTA, PREVIO A LA COORDINACIÓN DE LA INSTALACIÓN.
- 10 % A LA FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN, INCLUYENDO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.

OBSERVACIÓN:

EL PLAZO MÁXIMO PARA LA INSTALACIÓN SERÁ DE 30 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LAS PUERTAS EN PLANTA. EN CASO DE QUE DICHA INSTALACIÓN NO SE PUEDA EJECUTAR DENTRO DE ESTE PLAZO POR CAUSAS AJENAS A GRUPO ATM, EL PAGO DEL SALDO RESTANTE (10%) DEBERÁ SER IGUALMENTE PROCESADO AL CUMPLIRSE DICHO PLAZO.

TIPO DE ENTREGA

DDP DEPOSITO O INSTALACIONES DEL CLIENTE.

DIRECCION

COLONIA FRAM

PLAZO DE ENTREGA

EN 8/10 (OCHO/DIEZ) SEMANAS APROXIMADAMENTE, TRAS RECIBIR EL PRESUPUESTO CONFIRMADO, CON LA INSPECCION TECNICA "IN SITU" (CHECK LIST/FICHA TECNICA), PARA LA FABRICACION, APROBACION TECNICA Y COMERCIAL DE LAS MISMAS, ASI COMO EL PAGO

ASISTENCIA Y GARANTIA

- LOS PRODUCTOS RAYFLEX TIENEN GARANTÍA DE CONDICIONES NORMALES DE USO, DESDE EL MOMENTO QUE SON INSTALADOS POR EL EQUIPO TÉCNICO AUTORIZADO, DURANTE UN PERIODO DE:

1. PUERTAS AUTOMÁTICAS:

1.1 PARTES MECÁNICAS: 12 (DOCE) MESES DESDE LA RECEPCION EN PLANTA O 15.000 CICLOS (LO QUE TENGA LUGAR PRIMERO).

1.2 PARTES ELECTRÓNICAS Y LONA VINÍLICA: 06 (SEIS) MESES DESDE LA RECEPCION EN PLANTA O 15.000 CICLOS (LO QUE TENGA LUGAR PRIMERO)

2. PUERTAS SECCIONALES:

2.1 PARTES MECÁNICAS: 06 (SEIS) MESES DESDE LA RECEPCION EN PLANTA O 15.000 CICLOS (LO QUE TENGA LUGAR PRIMERO)

3. ABRIGO: 12 (DOCE) MESES DESDE LA RECEPCION EN PLANTA

4. NIVELADORES Y MINI RAMPA: 12 (DOCE) MESES DESDE LA RECEPCION EN PLANTA.

- LA GARANTÍA SE APLICA A LOS ÍTEM(S) DAÑADO(S)

- NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LAS CONSECUENCIAS RESULTANTES DEL USO INDEBIDO, POR MOTIVO E FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

- EN ESTE CASO, SO COBRAN LOS GASTOS DE TRANSPORTES DE NUESTROS TÉCNICOS (VIAJES, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y/O ENVÍO DE MATERIAL.)

- SE SUGIEREN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 6 (SEIS) MESES CON COSTOS A CARGO DEL CLIENTE. (NO INCLUYEN CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS POR MAL

- PARA LAS DEMÁS CONDICIONES DE GARANTÍA, VER MANUAL DEL RESPECTIVO EQUIPO

- IMPORTANTE: LA GARANTÍA DE EFICIENCIA DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁ VINCULADA Y DEPENDE DE LOS PARÁMETROS E INFORMACIÓN OFRECIDA POR EL

RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

1. TRANSPORTE HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA OBRA PARA DESCARGAR EL MATERIAL Y LOCOMOCIÓN HASTA EL PUNTO DE INSTALACIÓN.

2. SUMINISTRO DE PUNTO DE ENERGÍA PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.

3. LOCAL PARA GUARDAR MATERIALES / HERRAMIENTAS.

4. RETIRADA DE INTERFERENCIAS INFORMADAS EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA.

5. TODO Y CUALQUIER SERVICIO DE ALBAÑILERÍA / HORMIGÓN.

6. DEMOLICIONES O RETIRADA DE OBJETOS / MÁQUINAS Y OTROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL LOCAL DE MONTAJE.

7. SUMINISTRO DE PUNTO DE ENERGÍA PARA EL PRODUCTO, EN LOS LOCALES Y EN LAS POTENCIAS INDICADAS POR NOSOTROS

8. QUEDA A CARGO DE LA PARTE CONTRATANTE LA DISPONIBILIDAD DE UN TÉCNICO DE SEGURIDAD EN JORNADA

EL PRESUPUESTO INCLUYE

1. INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, LAS MISMAS SE CONFIRMAN Y RECOTIZACIÓN SEGÚN CONDICIONES DE CADA LUGAR AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN.

2. EN CASO DE RETRASOS EN LA INSTALACIÓN POR FALTA DE CUMPLIMIENTO EN REQUISITOS Y O SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y O DETALLES AJENOS A NUESTROS SERVICIOS, LOS SERVICIOS TENDRÁN COSTOS EXTRAS QUE COMUNICAREMOS AL MOMENTO.

EL PRESUPUESTO NO INCLUYE

1. TODO EL DETALLE QUE NO SE HAN MENCIONADO EN LA PRESENTE COTIZACIÓN.

2. NO REALIZAMOS PROYECTOS DE OBRAS CIVILES.

3. DESMONTAJE DE PUERTAS ANTERIORES NI ADECUACIÓN DEL VANO

4. MAQUINARIAS PESADAS COMO ELEVADORES, MONTACARGAS.

5. TRABAJOS EN HORARIOS NOCTURNOS, FIN DE SEMANA O FERIADOS. (TODOS ESTOS PUNTOS SE RECOTIZAN SEGUN NECESIDAD DEL CLIENTE)

6. COBERTURAS SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EVALUACIONES DE RIESGOS POR TRABAJO

7. EN CASO DE ADQUIRIR RAMPAS ELECTROHIDRÁULICAS, LA CONSTRUCCIÓN DEL FOSO Y LA INSTALACIÓN DE LA CANTONERA QUEDAN A CARGO DEL CLIENTE.

8. EN CASO DE ADQUIRIR RAMPAS MANUALES, LA INSTALACIÓN DE LA CANTONERA QUEDA A CARGO DEL CLIENTE

9. ES RESPONSABILIDAD DE ATM REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO SOBRE CAMIÓN EN EL PUNTO DE DESTINO (PLANTA O LOCAL DEL CLIENTE).

LA DESCARGA DEL CAMIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER MOVIMIENTO INTERNO, MANIPULACIÓN O REUBICACIÓN DEL PRODUCTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES, NO SON RESPONSABILIDAD DE ATM Y QUEDARÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL CLIENTE.

ANTE CONSULTAS O DETALLES QUEDAMOS A VUESTRA ENTERA DISPOSICIÓN.

CORDIALES SALUDOS

FATIMA CENTURION
+595 991 707488



COTIZACION

FIRMA DE ACEPTACIÓN

NOMBRE:

DOCUMENTO NRO.:

FECHA:

SELLO: